

		Tiefgarage Schule					
KG	Ebene	Bauteil	Menge	Einheit	EP	Gesamtpreis	Summe KG
200	Herrichten und Erschließen						97.284
		Pauschalanteil an KG 300+400	1.945.682	EUR	5%	97.284	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						1.768.802
310	Baugrube					444.623	
311		Aushub, Transport, Wasserhaltung, sonst.	12.704	m ³	35	444.623	
320	Gründung					891.450	
322		Flachgründungen/Bopla/Dämmg./Belag	2.823	m ²	300	846.900	
324		Rampe TG	149	m ²	300	44.550	
330	Aussenwände					43.824	
331	Stb Aussenwände					43.824	
	Ebene -01	gedämmt, Erdreich	137	m ²	320	43.824	
340	Innenwände					190.905	
341	Stb Innenwände					190.905	
	Ebene -01	gedämmt, gegen Kaltluft	734	m ²	260	190.905	
343	Stb Stützen					14.040	
	Ebene -01	eckig	26	St	540	14.040	
344	Innentüren und Fenster					41.085	
	Ebene -01	Stahl-/Glaselemente Treppenhäuser	41	m ²	996	41.085	
350	Decken					48.000	
351	Treppenhäuser					48.000	
	Ebene -01	Geschoßhöhe 3,6m	4	St	12.000	48.000	
390	Sonstige Maßnahmen					150.000	
		Pauschalbetrag für Baustelleneinrichtung, Schlechtwetter, Provisorien, etc.				150.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen						176.880
		Pauschalanteil an KG 300	1.768.802	EUR	10%	176.880	
700	Baunebenkosten						447.507
		Pauschalanteil an KG 300+400	1.945.682	EUR	23%	447.507	
100-700	Gesamtkosten						2.490.473
100-700	Gesamtkosten, gerundet						2.490.000
Kennwerte	KG 100-700		2.879	m²		EUR/m²	865
	KG 300+400		2.879	m²		EUR/m²	676
800	Risiko / Unvorhergesehenes						249.000
		Puffer für Unvorhergesehenes (Auflagen, Änderungen, Baugrund, usw.)			5%	124.500	
		Anpassung an steigenden Baukostenindex, Annahme			5%	124.500	
100-800	Gesamtkosten mit Risiko						2.739.473
100-800	Gesamtkosten mit Risiko, gerundet						2.740.000