Wohnanlage am Werbering in Kirchheim



Schwarzplan M 1:5000

Ausgangssituation

- Bestandteil des Umgriffs vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.25/H Stand: Juni 2020.
- optimale Anbindung an den OPNV durch den ca. 300m entfernten S-Bahnhof Heimstetten
- Nähe zum Ortskern von Heimstetten
- bebaubares Grundstück nördlich des Gewerbegebiets und südlich der Wohnbebauung von Heimstetten
- ungünstiger Zuschnitt des Grundstücks (240m Länge und 29m Breite) bedingt die Erstellung einer grundstückseigenen Erschließungsstraße
- Durch die Lärmemissionen der S-Bahn im Norden und der südlich direkt angrenzenden Gewerbebebauung ist das Areal unattraktiv für eine Wohnbebauung durch Einfamilien-/Doppelhäuser. Dies muss mit erhöhten Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden
- In der gesamten Region besteht eine enorme Nachfrage an kompaktem und günstigen Wohnraum für Alleinstehende, Azubis, Alleinerziehende, Berufseinsteiger etc.
- Das Angebot an 1- bis 2-Zimmer-Appartements ist besonders im Landkreis München äußerst gering

Wohnungsmix und Stellplatzbedarf

	Haus 1	Haus 2	Haus 3	Haus 4	Summe
Anzahl WE	**18**	**30**	**9**	**17**	**74**
Davon 1R-WE	9	12	3		24
Davon 2R-WE	10	14	6	6	36
Davon 3R-WE	1	2		11	14
Stellplatzbedarf Wohnen	19	32	9	17	77
Stellplatzbedarf Büro	2				4
Summe Stellplatzbedarf	**21**	**32**	**11**	**17**	**81**

Städtebauliches Konzept

- Übergangszone zwischen der kleinteiliger Wohnbebauung im Norden den südlich angrenzenden massiven Gewerbestrukturen
- Gebäudezeilen vermitteln als Puffer zwischen Gewerbe- und Wohnbebauung
- Gebauter Schallschutz für das nördlich angrenzende Wohngebiet
- Erschließungsstraße als zukünftige Haupterschließung für das nördlich angrenzende Wohngebiet
- Aufgelockerte Gebäudestruktur durch Gliederung in 4 unterschiedlich lange Baukörper 3-geschossiger Bauweise

Wohnanlage am Werbering mit bis zu 74 Wohneinheiten und 2 Büroeinheiten

Beispielverteilung (Wohnungsmix)
24 1R-Wohnungen
36 2R-Wohnungen
14 3R-Wohnungen

alle Wohnungen der Ebene 00 barrierefrei

BGFr oberirdisch:	**4374qm**
BGFs:	936qm
Grundstücksfläche:	5548qm
überbaute Flächen n.§19 Abs 2 und 4 BauNVO:	3639qm
-Grundfläche Gebäude	
-Gehwege, Parkplätze	
-TG-Rampe, Nebenanlagen	
Grünflächen:	1909qm
GFZ:	0,78
GRZ:	0,65

KFZ-**Stellplatzbedarf:**
gemäß Stellplatzsatzung in der Fassung vom 01.07.2019

Summe:	81
hergestellt werden:	
Stellplätze oberirdisch:	37
Stellplätze in TG:	44
Fahrradstellplätze:	130



Lageplan M 1:1000

Wohnungstypen von 1R bis 3R-Wohnungen




*die grau dargestellten Wohnungstypen sind Umbauwohnungstypen




Haus 1 Beispielansicht Stirnseite Ost



Haus 2 Beispielansicht Stirnseite West




Prinzipschnitt A-A im Bereich Tiefgarage



Grundriss Ebene U1



Grundriss Ebene 00



Grundriss Ebene 01



Grundriss Ebene 02



Gartenansicht / Ansicht Süd



Straßenansicht / Ansicht Nord

P0258 WA am Werbering Kirchheim — **Vorhaben und Erschließungsplan vom 23.06.2020**

rgp architekten Preyering Palais Residenzstraße 27 D-80333 München Tel. 089/954 77 22 30 E-Mail: info@rgp-architekten.de

Maßstab 1:200 | Datum 23.06.2020 | gez. | mm | Plan-Nr. **A-2-VEP-0001**

VEP_Plan vom 23.06.2020.vwx